

## Baubeschreibung

### Neubau von vier Doppelhaushälften

Auenstraße 30, 85521 Hohenbrunn / Riemerling



Sie erwerben ein Grundstück (Teil A) von der Firma Dorn & Däxl Bauträger GmbH.  
Zur Bebauung schließen Sie einen ebenfalls notariell beurkundeten  
Werkvertrag (Teil B) mit unserem Partner, der Firma Praml Bau GmbH, ab.

Im Teil A – Grundstück – von der Firma Dorn & Däxl Bauträger GmbH sind folgende Leistungen enthalten:

- Grundstück (DHH 1, DHH 2, DHH 3 oder DHH 4)
  - Eingabeplanung inkl. Baumbestandsplan
  - Entwässerungsplanung
  - Baugenehmigungsgebühren (Baugenehmigung wurde bereits erteilt)
  - Stilllegung der alten Hausanschlüsse
  - Abriss / Baufreimachung
  - Baugrunduntersuchung
  - Grundstücksteilung (Vermessung)
  - Unterfangungsarbeiten / Gebäudesicherung an benachbarten Grenzbebauungen sowie die hieraus resultierenden Anpassungs- und Zusatzarbeiten
  - Beweissicherungsverfahren an Nachbargebäuden
  - Verbauarbeiten / Spundung
  - Grundwasserabsenkung sowie Wasserhaltung
- ➔ *Der Kaufpreisteil „Grundstück“ vermindert sich nicht, wenn einzelne Leistungen, wie sie vorstehend aufgeführt sind, nicht anfallen.*

Im Teil B – Werkvertrag – von der Firma Praml Bau GmbH sind folgende Leistungen (Auszug) enthalten:

- Kelleraußenwände in WU-Stahlfaserbeton.
  - Außen- und Innenwände werden in werthaltiger und massiver Ziegelbauweise errichtet.
  - Die Kommunwände als zweischalige Schallschutzwand bestehend aus 2 x 17,5 cm starken Schalungsziegel dazwischen 2 x 20 mm Gebäudetrennfugenplatte, stoß-versetzt.
  - Die Geschößdecken werden gemäß statischer Berechnung als Massivdecken (Filigrandecken) ausgeführt.
  - Innentrepfen KG/EG, EG/OG und OG/DG als Stahlbetontrepfen. Tritt- und Setzstufen in Fliesen, Materialbudget 40,- €/m<sup>2</sup>.
  - Zimmermannsmäßiger Holzdachstuhl. Dachform Mansard-Walmdach. Dachneigung 45°/18°.
  - Fenster und Fenstertüren (außen anthrazit, innen weiß) in den Wohnbereichen werden als Kunststofffenster mit 3-facher Wärmeschutzverglasung ausgeführt.
  - In den Wohnbereichen werden elektrische Rollläden eingebaut.
  - In den Bädern, Dielen und Küchen sind Fliesenböden zum Materialpreis von 40,- €/m<sup>2</sup> vorgesehen.
  - In den Wohn- und Schlafräumen sowie in den Hobbykellern sind Parkettböden zum Materialpreis von 65,- €/m<sup>2</sup> vorgesehen.
  - Im Wohnbereich (außer KG/DG) werden elegante Innentüren mit ca. 2,11 m Höhe eingebaut.
  - Die Bäder sind mit Toilette, Waschbecken, bodengleicher Dusche und Acryl-Badewanne ausgestattet. Die Duscbäder erhalten eine Toilette, ein Waschbecken und eine bodengleiche Dusche. Die Ausstattung kommt von namhaften Markenherstellern gemäß Budget.
  - Die Doppelhaushälften werden jeweils mit einer energieeffizienten Luft-Wasser-Wärmepumpe (innen aufgestellt) beheizt, im gesamten Wohnbereich wird eine Fußbodenheizung eingebaut und in den Bädern zusätzlich ein Handtuchheizkörper mit E-Patrone.
  - Die Elektroinstallation wird nach den DIN- und VDE Vorschriften ausgeführt. Es sind ausreichend Steckdosen und Lichtauslässe vorgesehen.
  - Das komplette Gebäude wird so gedämmt, dass die neueste Fassung der Energieeinsparverordnung (EnEV 2016) erfüllt wird. Ein Energieausweis wird erstellt.
  - Ein Blower Door Test wird durchgeführt.
  - Fallrohre werden aus Titanzinkblech, Geländer in einer pulverbeschichteten Stahlkonstruktion mit Handlauf aus Edelstahl hergestellt.
  - Die Terrassen erhalten einen Belag aus Betonplatten mit Frostschutzunterbau, Materialwert inkl. Fracht 35,- €/m<sup>2</sup>.
  - Betonpflaster wasserdurchlässig mit Frostschutzunterbau für Zuwegung, Zufahrt, Stellplatz und Carport (falls vorhanden), Materialwert inkl. Fracht 20,- €/m<sup>2</sup>.
  - Fertiggarage (6,00 m x 2,98 m) bzw. Carport (min. 6,00 m x 3,00 m) inkl. Streifenfundament.
- ➔ *Eine detaillierte Leistungsbeschreibung lassen wir Ihnen auf Wunsch gerne zukommen.*

Folgende Leistungen sind im Gesamtpreis nicht enthalten:

- Erschließungskosten
  - Hausanschlüsse (Wasser, Kanal - teilweise, Strom und Telefon)
  - Herstellungsbeiträge (Wasser und Abwasser)
  - Außenanlagen wie Zäune, Humusierung, Rasenansaat, Ersatzpflanzung, usw.
  - Gebäudeeinmessung
  - Gehsteig -änderung/-absenkung/-instandsetzung
  - Versetzen von Laternen-/Strommasten, Verteilerkästen, öffentliche Ver- und Entsorgungsleitungsschächte
  - Notwendige Versicherungen (z.B. Bauherrenhaftpflicht, Feuerrohbau, Bauleistung)
- ➔ *Die Bestimmungen / Auflagen der Baugenehmigung, wie z.B. notwendige Ersatzpflanzung, sind einzuhalten.*

München - Stand 10.07.2020

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.  
Alle genannten Preise inkl. 16% Mehrwertsteuer.

**Notizen:**

---

---

---

---

**Beratung und Verkauf:**

Dorn & Däxl Bauträger GmbH

[Emplstr. 2a](#)

[81829 München](#)

Telefon: [+49 89 45 45 65 50](tel:+498945456550)

Fax: [+49 89 45 45 65 52](tel:+498945456552)

Email: [info@dd-muenchen.de](mailto:info@dd-muenchen.de)

Internet: [www.dd-muenchen.de](http://www.dd-muenchen.de)